

# **BILL OF QUANTITY**

# **ARCHITECHNO**

## **RUANG MEETING SMALL**



#### **SUMMARY**

### **BILL OF QUATITY**

#### RUANG MEETING OPEN PLAN SMALL MEETING ROOM

1	Pekerjaan Lantai		4,016,250.00
2	Pekerjaan Dinding		54,552,892.00
3	Pekerjaan Meja / Kursi		22,256,000.00
4	Pekerjaan Pintu		9,865,523.33
5	Back Drop & Down Ceiling		12,674,092.00
6	Pekerjaan Display		47,859,000.00
7	Pekerjaan Plafond		20,000,000.00
		GRANDTOTAL	171,223,757.33

<sup>\*\*</sup> Harga Belum Termasuk PPn 11 %

Dibuat oleh

- 1. Harga Belum Termasuk PPn 11 %
- 2. Harga Belum Termasuk Panel Listrik Utama
- 3. Harga Belum Termasuk AC
- 4. Harga Belum Termasuk Biaya Ijin Kerja dan Security (Optional)
- 5. Harga Belum Termasuk Wifi dan Internet

#### BILL OF QUANTITY

### **RUANG MEETING OPEN PLAN**

PT. GIFERA ODO TECHNOLOGY

#### JAKARTA

NO.	ITEM PEKERJAAN	KETERANGAN	VOI	L.	HARGA SATUAN	JUMLAH	
^	Polyaginan Lautai						
Α	Pekerjaan Lantai Pekerjaan Accent Flooring menggunakaan ; Vinyl Tile						
1	Vinyl Tile Motif Marmer	Brown Painted	13.50	m²	297,500	4,016,250	
	The moon manner	Diemir amice	25.55		SUB TOTAL	4,016,250	
В	Pekerjaan Dinding					.,523,253	
	Pekerjaan Dinding Pekerjaan Partisi menggunakaan ; Gypsum						
1	Gypsum ( 122x244 cm)	ex Jayaboard	41.00	Lbr	266,000	10,906,000	
2	Hollo Gypsum 4x4 cm		32.00	Btg	144,900	4,636,800	
3	Hollo Gypsum 4x2 cm		10.00	Btg	118,000	1,180,000	
4	Skrup Gypsum 2"		1.00	Dus	160,000	160,000	
5	Kompon	ex A Plus	2.00	Sak	152,000	304,000	
6	Kasa		6.00	Roll	110,500	663,000	
7	Moulding PMC 3 ( 3x1,5 cm )		122.00	m	160,000	19,520,000	
8	5		4.00	Tube	141,000	564,000	
10	Cat Putih ( Crysan )	ex Dulux	1.00	Peil	1,945,000	1,945,000	
11	Pekerjaan Back Drop		4.40	1 1 1 2	350,000	4 500 000	
11	Multiplek 9mm		4.48		350,000 180,000	1,568,000	
13	Taco HPL - TH 363 H ( 122 x 244 cm) Lem HPL		1.00	Kaleng	130,000	180,000 130,000	
14	Cleaner HPL		1.00		149,500	1,046,500	
	Hollo 3x3 Besi ( 4m )		7.00		612,000	4,284,000	
	Engsel hafele metala soft closing clip on		4.00	Buah	180,000	720,000	
	Skrup 2"		1.00	Dus	169,000	169,000	
	Pekerjaan Elektrikal Dinding			,	-50,500		
18	Stop Kontak Tunggal Inbow Panasonic	Panasonic	2.00	Buah	197,780	395,560	
19	Stop Kontak 4 gank Inbow Panasonic	Panasonic	1.00	Buah	248,432	248,432	
20	Saklar 4 Gank Inbow Panasonic Style	Panasonic	1.00	Buah	142,500	142,500	
21	Lampu Dinding	Custom	2.00	Buah	550,000	1,100,000	
22	LED Strip Warm White		7.00	М	384,300	2,690,100	
23	Kabel NYA 3x2.5 mm	4 Besar	1.00	ROII	2,000,000	2,000,000	
С	E will be Bullette a Marie IV at				SUB TOTAL	54,552,892	
	Furniture Pekerjaan Meja / Kursi Meja Meeting						
	Triplek 9mm ( Plywood ) ; 122x244cm	Pabrikasi	3.60	m2	350,000	1,260,000	
2	Taco HPL - TH 363 H ( 122 x 244 cm)	ex Taco	3.60	lbr	180,000	648,000	
3	Hollo Besi 6x6	Custom	2.00	Btg	612,000	1,224,000	
4	Kaki Meja	Custom	4.00	Buah	121,000	484,000	
5	Stop Kontak Otomatis ( Electric Flip Socket )	Custom	1.00	Buah	2,130,000	2,130,000	
6	Perapian kabel, box kabel, gromet, tray)	Costum	1.00	lot	850,000	850,000	
	Kursi Meeting						
6	Kursi Meeting	Ex Cina	6.00	Unit	2,610,000	15,660,000	
					SUB TOTAL	22,256,000	
D	Pekerjaan Pintu		1	•			
1	Kusen Kayu Jati	Custom	0.31		1,450,000	449,500	
2	Daun Pintu Kayu Jati	Custom	1.89		2,720,000	5,140,800	
3	Smart Door Lock	ex Bardi	1.00		3,551,890	3,551,890	
		F. Daliana	1.00	Buah	333,333	333,333	
5	Engsel Pintu 4"	Ex Dekson	2.00	Buah	195,000	390,000	
					Sub Total Sub Total	9,865,523 12,674,092	
F	Pekerjaan Display				Jub Total	12,074,032	
1		Samsung	1.00	Unit	5,999,000	5,999,000	
2	MeetUp Logitech	Logitech		Unit	16,760,000	16,760,000	
	Mini PC Intel NUC I5-113567	Intel		Unit	14,500,000	14,500,000	
4	Poly sync 40+	Poly		Unit	7,000,000	7,000,000	
5	Installasi dan Test	Costum	1.00	Lot	1,500,000	1,500,000	
6	HDMI		1.00	Unit	2,100,000	2,100,000	

					Sub Total	47,859,000	
F	Pekerjaan Plafond						
	Pekerjaan Plafond						
1	Gypsum ( 122x244 cm)		4.00	Lbr	612,000	2,448,000	
2	Hollo Gypsum 4x4 cm		7.00	Btg	581,000	4,067,000	
3	Hollo Gypsum 4x2 cm		2.00	Btg	323,999	647,998	
4	Skrup Gypsum 2"		1.00	Dus	160,000	160,000	
5	Kompon		1.00	Sak	152,000	152,000	
6	Kasa ( 4 cm )		4.00	Roll	110,500	442,000	
7	Cat Putih Crysan		5.00	Kg	1,945,000	9,725,000	
	Pekerjaan Drop Ceiling						
1	Multiplek 9mm		7.20	M2	350,000	2,520,000	
2	Taco HPL - TH 363 H ( 122 x 244 cm)		7.20	M2	180,000	1,296,000	
3	Lem HPL		1.00	Kaleng	130,000	130,000	
4	Cleaner HPL		1.00	Tube	149,500	149,500	
5	Reng 3x3 Besi (P; 4m )		9.00	Btg	612,000	5,508,000	
6	Skrup 2"		1.00	Dus	169,000	169,000	
	Pekerjaan Electrikal						
7	LED Strip Warm		9.00	М	384,300	3,458,700	
8	Downlight Panasonic ( 18 Watt )		3.00	Buah	268,000	804,000	
9	Kabel NYA 3x2.5 mm	4 Besar	1.00	Roll	2,000,000	2,000,000	
G	Pekerjaan Interior						
1	Jasa Pekerjaan Interior Design dan ME	Jasa tersebut mencakup semua pekerjaan, termasuk jasa pengiriman material, keamanan, Aksesories, kelengkapan material dll	1.00	lot	20,000,000	20,000,000	
					Sub Total	20,000,000	
					GRAND TOTAL	171,223,757	

<sup>\*\*</sup> Harga Belum Termasuk PPn 11 %

## ANALISA HARGA SATUAN (UNIT PRICE)

NO	VOL	SATUAN	ANALISA	HARGA
			Pekerjaan Lantai	
1	1.00	m2	Vinyl Tile GreenFloor Motif Stone	297,500
			Pekerjaan Dinding	
2	1.00	Lbr	Gypsum ( 122x244 cm)	266,000
3	1.00	Btg	Hollo Gypsum 4x4 cm ( 0,38 cm)	144,900
4	1.00	Btg	Hollo Gypsum 4x2 cm ( 0.38 cm )	118,000
5	1.00	Dus	Skrup Gypsum 2"	160,000
6	1.00	Sak	Kompon	152,000
7	1.00	Roll	Kasa  Mayding DMC 2 ( 2v1 F cm )	110,500
8 9	1.00 1.00	M Tube	Moulding PMC 3 ( 3x1,5 cm )  Lem Moulding	160,000 141,000
10	1.00	Liter	Cat Putih Dulux Easy Clean	1,945,000
11	1.00	Buah	Stop Kontak Tunggal Inbow Panasonic	1,943,000
12	1.00	Buah	Stop Kontak Tunggar inbow Panasonic	248,432
13	1.00	Buah	Saklar 3 Gank Inbow Panasonic Style	142,500
14	1.00	Buah	Lampu Dinding	550,000
15	1.00	Roll	Kabel NYA 3x2,5	2,000,000
				_,,,,,,,,
			Pekerjaan Meja / Kursi	
1	1.00	Lbr	Triplek 9mm ( Plywood ) ; 122x244cm	350,000
2	1.00	m2	Taco HPL - TH 363 H ( 122 x 244 cm)	180,000
3	1.00	Btg	Hollo Besi 6x6	612,000
4	1.00	Buah	Stop Kontak Otomatis ( Electric Flip Socket )	2,130,000
5	1.00	Unit	Kursi Meeting	2,610,000
			Pekerjaan Pintu	
1	1.00	m2	Kusen Kayu Jati	1,450,000
2	1.00	M2	Daun Pintu Kayu Jati	2,720,000
3	1.00	Unit	Smart Door Lock	3,551,890
4	1.00	Unit	Engsel Pintu 4"	195,000
			Back Drop & Down Ceiling	
1	1.00	Lbr	Multiplek 9mm	320,000
2	1.00	M2	Taco HPL - TH 363 H ( 122 x 244 cm)	180,000
3	1.00	Kaleng	Lem HPL	130,000
4	1.00	Buah	Cleaner HPL	149,500
5	1.00	Btg	Hollo Besi	612,000
6	1.00	Buah	Engsel hafele metala soft closing clip on	180,000
7	1.00	Dus	Skrup 2"	169,000
8	1.00	M	LED Strip Warm White	384,300
9	1.00	Buah	Downlight Panasonic ( 18 Watt )	268,000
	4.00		Pekerjaan Display	5,000,000
1	1.00	Unit	Smart TV Samsung 43" Crystal UHD BU8000	5,999,000
2	1.00	Unit	MeetUp Logitech	16,760,000
3	1.00	Unit	Mini PC Intel NUC I5-113567	14,500,000
4	1.00	Unit	Poly sync 40+	7,000,000
5	1.00	Unit	HDMI	2,100,000
			Dakariaan Diafond	
1	1.00	Lbr	Pekerjaan Plafond Gypsum ( 122x244 cm)	612,000
2	1.00		Hollo Gypsum 4x4 cm	581,000
3	1.00	Btg Btg	Hollo Gypsum 4x4 cm Hollo Gypsum 2x4 cm	323,999
4	1.00	Dus	Skrup Gypsum 2"	160,000
5	1.00	Sak	Kompon	152,000
6	1.00	Roll	Kasa ( 4 cm )	110,500
7	20.00	Liter	Cat Putih Easy Clean	1,945,000
/ /	20.00	LITEI	Cat i attil Lasy Cicali	1,343,000